



# RÉHABILITATION DE LA CONDUITE D'ADDUCTION D'EAU POTABLE DESSERVANT LA VILLE D'AX LES THERMES

**L'opération des "Goutils", engagée par le SMDEA, consiste en la réhabilitation de la conduite d'eau potable desservant la ville d'Ax les Thermes. Ces travaux sont réalisés en coordination avec la communauté de communes des vallées d'Ax pour la pose d'une conduite d'eau minérale.**

**Ce réseau est repris des sources des "Goutils" et desservira la future usine de traitement eau potable prévue au niveau du lieu-dit « Casa pépé ». La longueur du chantier est de 1650 ml.**

## DÉROULEMENT DES TRAVAUX

- La création d'une piste, pour l'accès des engins mécaniques.
- Le bardage des tuyaux effectué par héliportage.
- La tranchée réalisée par une pelle de 25 tonnes.
- L'électro-soudage des tuyaux en DN 285 et 125 PEHD
- L'apport de matériaux pour le remblayage.
- La remise en état du terrain naturel.

## PLAN DE FINANCEMENT

Le montant de l'opération s'élève à 595 004 € H.T. et le plan de financement est le suivant:

- SMDEA : 20% 119 001 €;
- AEAG : 35% 208 251 €;
- CG09 : 45% 267 252 €.

## LES ENTREPRISES

La maîtrise d'œuvre de l'opération est assurée par le bureau d'études NALDEO.  
Les travaux ont été confiés au groupement d'entreprises : RESEAUX SAS

## PLANNING ET DÉLAI D'EXÉCUTION

Le délai d'exécution est de six mois, prévision de la réception de chantier fin novembre

QUELQUES PHOTOS

